

石巻ガス 株式会社(標準モデルに基づく)

石巻ガス標準モデル:一次側 PE管、二次側 PE管

見積書

(円)

項目	数量	単価	金額	備考	
PE管25A	22 m	3,050	67,100	純 工 事 費	工 事 原 価
一層被覆鋼管25A	3 m	6,880	20,640		
一層被覆鋼管20A	2 m	5,890	11,780		
フレキ管15A	2 m	1,810	3,620		
ハンドガス栓20A	1 個	5,940	5,940		
メタルホース20A*400	1 本	6,910	6,910		
Uねじガス栓15A	1 個	5,990	5,990		
支持金具	2 箇所	1,890	3,780		
メーターユニット	1 式	12,790	12,790		
現場管理費	1 式		13,855		
一般管理費	1 式		24,595	一般管理費	
消費税			17,700		
合計	-	-	194,700		

※現場管理費は純工事費の10%を基準として計上します。

※一般管理費は工事原価の16.68%を最大とし、100円単位は切り捨てるように調整します。

※現場管理費は現場状況により純工事費の20%を上限として調整することがあります。

※令和8年4月1日より改訂実施いたします。

